



ประกาศเทศบาลเมืองบ้านดุง  
เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่าย และราคากลางในการจัดจ้าง  
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมและดูแลรักษานนไหลถนนในเขตเทศบาล  
อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี

\*\*\*\*\*

ด้วย เทศบาลเมืองบ้านดุง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี มีความประสงค์จะจ้างเหมา  
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมและดูแลรักษานนไหลถนนในเขตเทศบาล อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี งบประมาณในการ  
จ้างฯครั้งนี้ 200,000 บาท ราคากลางของงานก่อสร้างในการจ้างฯ ครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 207,000 บาท

ดังนั้น เพื่อเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ  
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 มาตรา 103/7 และ มาตรา  
103/8 เทศบาลเมืองบ้านดุง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี จึงได้กำหนดรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ  
จัดซื้อและราคากลาง ในการจัดจ้างโครงการดังกล่าวข้างต้น ดังปรากฏรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน


ประกาศ ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2561

(นายโชคเสมอ คำมุงคุณ)  
นายกเทศมนตรีเมืองบ้านดุง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมและดูแลรักษาถนนไหลถนนในเขตเทศบาล อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กองช่าง เทศบาลเมืองบ้านดุง
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	200,000 บาท
3. ลักษณะงาน โดยสังเขป	งานถมดินลูกรัง
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่	17 พฤษภาคม 2561 เป็นเงิน 207,000 บาท (สองแสนเจ็ดพันบาทถ้วน)
5. บัญชีประมาณการราคากลาง	- แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.4) - แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5)
6. รายชื่อคณะกรรมการ กำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลเมืองบ้านดุง เลขที่ 28/2561 ลงวันที่ 18 มกราคม 2561	1. นายสุรศักดิ์ สุวรรณแสง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ 2. นายอุทิศ ศรีสุนาคร้ว ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง กรรมการ 3. นายสุรียา เสนาจันทร์ ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรรมการ

(ลงชื่อ)

  
(นายโชคเสมอ คำมุงคุณ)  
นายกเทศมนตรีเมืองบ้านดุง

กำหนดราคากลางก่อสร้าง

แบบ ปร.5

ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมและดูแลรักษาถนนและไหล่ถนนในเขตเทศบาล  
 ประเภท งานทาง  
 สถานที่ก่อสร้าง ถนนในเขตเทศบาลเมืองบ้านดุง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี  
 ฝ่ายประมาณราคา ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง กองช่าง เทศบาลเมืองบ้านดุง  
 แบบเลขที่ เทศบาลเมืองบ้านดุง  
 ประมาณราคาแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

วันที่ 10 พฤษภาคม 2561

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน เป็นเงิน (บาท)	FACTOR = F	ค่าก่อสร้าง ทั้งหมด เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานถมดินลูกรัง	152,424.00	1.3624	207,662.46	
	เงินไข FACTOR = F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย .....%				
	เงินประกันผลงานหัก .....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ....6....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ....7....%				
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			207,662.46	บาท
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			207,000.00	บาท
ตัวอักษร			สองแสนเจ็ดพันบาทถ้วน		

โครงการในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ในเทศบัญญัติรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมและดูแลรักษาถนนและไหล่ถนนในเขตเทศบาล

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง มีมติเห็นชอบ วันที่ 9 พฤษภาคม 2561

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการ (ลงชื่อ) ..... กรรมการ  
 (นายสุศักดิ์ สุวรรณแสง) (นายอุทิศ ศรีสุนาครีว)  
 ผู้อำนวยการกองช่าง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ (ลงชื่อ) .....  
 (นายสุริยา เสนาจันทร์) (นายโชคเสมอ คำมุงคุณ)  
 วิศวกรโยธาปฏิบัติการ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านดุง

17 พ.ค. 2561

กำหนดราคากลางก่อสร้าง

แบบ ปร.4  
แผ่นที่ 1/1

ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมและดูแลรักษาถนนและไหล่ถนนในเขตเทศบาล  
ประมาณราคา งานถมดินลูกรัง  
สถานที่ก่อสร้าง ถนนในเขตเทศบาลเมืองบ้านดุง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี  
ฝ่ายประมาณราคา ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง กองช่าง เทศบาลเมืองบ้านดุง

ราคากลาง จากพณิชย์จังหวัดอุดรธานี เดือน เมษายน 2561

วันที่ 10 พฤษภาคม 2561

ราคาน้ำมันโซล่า ที่อำเภอเมืองอุดรธานี เดือน พฤษภาคม 2561 (28.00-28.99 บาท/ลิตร)

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานถมดินลูกรังถนนรศพิมิต 2 กว้าง 4 ม. ยาว 550 ม.หนา 0.15 ม.	330	ลบ.ม.	116.00	38,280.00			รวมค่าแรงงาน	38,280.00
2	งานถมดินลูกรังถนนลินินารถ กว้าง4.5 ม. ยาว200 ม.หนา 0.15 ม.	135	ลบ.ม.	116.00	15,660.00			รวมค่าแรงงาน	15,660.00
3	งานถมดินลูกรังถนนทิมินกุล กว้าง4 ม. ยาว140 ม.หนา 0.15 ม.	84	ลบ.ม.	116.00	9,744.00			รวมค่าแรงงาน	9,744.00
4	งานถมดินลูกรังถนนศรีจันทร์ กว้าง5 ม. ยาว100 ม.หนา 0.15 ม.	75	ลบ.ม.	116.00	8,700.00			รวมค่าแรงงาน	8,700.00
5	งานถมดินลูกรังถนนแสงสิริรมย์ กว้าง4 ม. ยาว100 ม.หนา 0.15 ม.	60	ลบ.ม.	116.00	6,960.00			รวมค่าแรงงาน	6,960.00
6	งานถมดินลูกรังถนนเทพธิดา กว้าง4 ม. ยาว450 ม.หนา 0.15 ม.	270	ลบ.ม.	116.00	31,320.00			รวมค่าแรงงาน	31,320.00
7	งานถมดินลูกรังถนนแพงสมัย กว้าง4 ม. ยาว150 ม.หนา 0.15 ม.	90	ลบ.ม.	116.00	10,440.00			รวมค่าแรงงาน	10,440.00
8	งานถมดินลูกรังถนนธิดากุล กว้าง4 ม. ยาว250 ม.หนา 0.15 ม.	150	ลบ.ม.	116.00	17,400.00			รวมค่าแรงงาน	17,400.00
9	งานถมดินลูกรังถนนทิพย์าลัย กว้าง4 ม. ยาว200 ม.หนา 0.15 ม.	120	ลบ.ม.	116.00	13,920.00			รวมค่าแรงงาน	13,920.00
รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงานทั้งหมด								152,424.00	บาท
ตัวอักษร				หนึ่งแสนห้าหมื่นสองพันสี่ร้อยยี่สิบสี่บาทถ้วน					